

СТУДИЯ РЕМОНТА СТАНИСЛАВЕНКО

Прайс на работы

Краснодар | 14.10.2026

98 позиций. Только работа: материалы, оборудование, доставка и утилизация не включены. Объем и итоговая стоимость фиксируются в смете.

м² - площадь обрабатываемой поверхности; м - погонный метр. Высота до 3 м, свободный доступ. Сложность и малые объёмы согласуются отдельно.

Маяки оплачиваются отдельно по **150 Р/м**; уголки на откосах - **150 Р/м**. Потолки рассчитываются индивидуально; натяжные потолки в этот прайс не входят.

Код	Работа и состав	Ед.	Цена, Р
Подготовка			
П01	Защита пола Укладка и снятие защитного покрытия; площадь защищаемого пола. Покрытие не входит.	м²	100
П02	Погрузка и перенос внутри объекта Час одного рабочего. Без машины, утилизации и подъёма по лестнице; маршрут согласуется.	чел.-ч	800
П03	Уборка после отделочных работ Площадь пола: сбор остатков и обеспыливание. Без мытья фасадов и сложного удаления загрязнений.	м²	150
Демонтаж			
Д01	Снятие обоев Один слой обычных обоев; без последующего выравнивания и удаления старой штукатурки.	м²	250
Д02	Снятие старой краски Один слой со стен механическим способом; сложные покрытия оцениваются после осмотра.	м²	250
Д03	Снятие штукатурки Со стен, слой до 30 мм; без армирующей сетки и без выноса мусора.	м²	400
Д04	Снятие плитки С пола или стены, без снятия толстой стяжки и без выноса мусора.	м²	400
Д05	Снятие цементной стяжки До 50 мм, неармированная; без резки несущего основания и без выноса мусора.	м²	400
Д06	Разборка ламината Плавающий пол вместе с подложкой; без сохранения покрытия для повторной укладки.	м²	200
Д07	Снятие плинтуса ПВХ Без восстановления стены и без выноса мусора.	м	60
Д08	Разборка блочной перегородки Ненесущая, до 150 мм; площадь одной стороны. Без выноса мусора.	м²	750

СТУДИЯ РЕМОНТА СТАНИСЛАВЕНКО

Прайс на работы

Краснодар | 14.10.2026

Код	Работа и состав	Ед.	Цена, Р
Д09	Разборка перегородки из ГКЛ Каркас и обшивка; площадь одной стороны. Без выноса мусора.	м²	450
Д10	Снятие межкомнатной двери Полотно, коробка и наличники одного проёма; без расширения проёма.	шт.	1 000
Перегородки и ГКЛ			
К01	Кладка перегородки из блоков До 150 мм, привязка к стенам; площадь одной стороны. Штукатурка отдельно.	м²	1 300
К02	Кладка перегородки из ПГП Одинарная, до 100 мм; площадь одной стороны. Финишная подготовка отдельно.	м²	1 100
К03	Перегородка из ГКЛ, по 1 слою с двух сторон Каркас до 100 мм, шаг 400 мм; площадь одной стороны. Без изоляции и заделки швов.	м²	1 500
К04	Дополнительный слой ГКЛ По готовому каркасу или обшивке; площадь фактически добавленного слоя, каждая сторона отдельно.	м²	300
К05	Обшивка стены ГКЛ на каркасе Один слой, шаг 400 мм; без изоляции, заделки швов и финишной отделки.	м²	1 100
К06	Монтаж изоляции в готовый каркас Один слой плит до 100 мм; площадь заполнения. Каркас и мембраны отдельно.	м²	450
Стены			
С01	Грунтование стен или пола Один проход по очищенной поверхности. Каждый технологический проход учитывается отдельно.	м²	100
С02	Нанесение адгезионного грунта Один проход по подготовленному плотному основанию; вместо обычного грунта на этом этапе.	м²	140
С03	Гипсовая штукатурка по маякам Средний слой до 20 мм, ручное нанесение. Маяки и грунтование оплачиваются отдельно.	м²	650
С04	Цементная штукатурка по маякам Средний слой до 20 мм. Маяки, грунтование и сетка оплачиваются отдельно.	м²	750
С11	Маяки для штукатурки стен Установка, удаление маяков и заделка следов. Учитывается суммарная длина маяков; материалы отдельно.	м	150

СТУДИЯ РЕМОНТА СТАНИСЛАВЕНКО

Прайс на работы

Краснодар | 14.10.2026

Код	Работа и состав	Ед.	Цена, Р
C05	Шпаклевание стен, 2 слоя По готовой ровной поверхности; без грунта, стеклохолста и шлифования. Более строгая подготовка по образцу.	м²	450
C06	Шлифование стен Один цикл после шпаклевания с обеспыливанием; без дополнительного выравнивания.	м²	120
C07	Наклейка стеклохолста По подготовленной поверхности; без последующей шпаклёвки, грунта и окраски.	м²	300
C08	Окраска стен валиком, 2 слоя Один цвет по подготовленной поверхности; без грунта, шпаклёвки и сложных границ цветов.	м²	450
C09	Оклейка стен флизелиновыми обоями Без сложного подбора рисунка; готовое основание. Грунт, снятие старых обоев и выравнивание отдельно.	м²	450
C10	Декоративная штукатурка Простая согласованная фактура по готовому основанию; образец и сложные эффекты оцениваются отдельно.	м²	2 000
Откосы			
O01	Штукатурка откосов Ширина до 300 мм, слой до 30 мм. Маяки и уголки отдельно; грунтование и финишная подготовка отдельно.	м	700
O05	Маяки для штукатурки откосов Установка, удаление маяков и заделка следов. Учитывается суммарная длина маяков; материалы отдельно.	м	150
O02	Шпаклевание откосов, 2 слоя Ширина до 300 мм, готовое основание; без грунта и шлифования.	м	450
O03	Шлифование откосов Ширина до 300 мм, один цикл с обеспыливанием.	м	120
O04	Окраска откосов, 2 слоя Ширина до 300 мм, один цвет; без грунта и подготовки основания.	м	450
O06	Штукатурные уголки на откосах Установка уголков по фактической длине. Уголки и другие материалы отдельно.	м	150
Полы			
H01	Цементная стяжка по маякам Слой до 50 мм. Маяки отдельно; грунтование, изоляция и армирование отдельно.	м²	700

СТУДИЯ РЕМОНТА СТАНИСЛАВЕНКО

Прайс на работы

Краснодар | 14.10.2026

Код	Работа и состав	Ед.	Цена, Р
Н11	Маяки для стяжки пола Установка, удаление маяков и заделка следов. Учитывается суммарная длина маяков; материалы отдельно.	м	150
Н02	Армирование стяжки сеткой Один слой готовой сетки с нахлёстами; площадь пола. Только дополнение к стяжке.	м²	200
Н03	Выравнивание наливной смесью Слой до 10 мм по готовому основанию; без грунта, ремонта трещин и демонтажа.	м²	550
Н04	Ламинат прямой укладкой Плавающая укладка и монтаж подложки; без выравнивания, плинтуса и сложной раскладки.	м²	600
Н05	Кварцвинил замковый Прямая раскладка по готовому основанию; без выравнивания и плинтуса.	м²	600
Н06	Кварцвинил клеевой Прямая раскладка по готовому основанию; без выравнивания, грунта и плинтуса.	м²	1 500
Н07	Паркетная или инженерная доска на клей Прямая раскладка по готовому основанию; без шлифовки, лака, фанеры и плинтуса.	м²	3 500
Н08	Линолеум на клей По готовому основанию; без сварки швов, выравнивания и плинтуса.	м²	500
Н09	Плинтус ПВХ По готовой ровной стене, стандартные соединители; без штроб и выравнивания.	м	200
Н10	Плинтус МДФ Прямые участки с обычной подрезкой углов; без окраски и ремонта стены.	м	500
Плитка			
Т01	Плитка или керамогранит 20×20-60×60 см Прямая раскладка на готовой поверхности, обычные прямые резы включены. Грунт, гидроизоляция и затирка отдельно.	м²	2 500
Т02	Керамогранит 60×120 см Прямая раскладка на готовой поверхности, обычные прямые резы включены. Затирка, отверстия и углы отдельно.	м²	2 500
Т03	Мозаика на сетке Прямые плоскости по готовому основанию; без сложного панно, затирки и выравнивания.	м²	3 200

СТУДИЯ РЕМОНТА СТАНИСЛАВЕНКО

Прайс на работы

Краснодар | 14.10.2026

Код	Работа и состав	Ед.	Цена, Р
T04	Цементная затирка Шов 2-3 мм, плитка от 20×20 см; очистка после затирки включена. Взамен эпоксидной.	м²	300
T05	Эпоксидная затирка Шов 2-3 мм, плитка от 20×20 см; очистка после затирки включена. Взамен цементной, не дополнение.	м²	1 000
T06	Запил плитки под 45° За 1 м одной обрабатываемой кромки. Для угла из двух кромок длину считать дважды.	м	1 250
T07	Отверстие в плитке Круглое, до 68 мм, без сверления несущего основания. Фигурные вырезы отдельно.	шт.	700
T08	Эластичная герметизация примыканий Один шов до 10 мм с очисткой кромок; снятие старого герметика отдельно.	м	350
T09	Обмазочная гидроизоляция Два слоя по готовому основанию. Укладка лент и манжет включена; их расход согласуется. Без грунта и стяжки.	м²	450
Электрика			
Э01	Штроба под кабель в блоке Сечение до 30×30 мм; без укладки кабеля и заделки. Только в допустимых проектом местах.	м	350
Э02	Штроба под кабель в кирпиче Сечение до 30×30 мм; без укладки кабеля и заделки. Только в допустимых проектом местах.	м	350
Э03	Штроба под кабель в бетоне Сечение до 30×30 мм; только при допустимости по проекту. Несущие элементы отдельно не штробить без решения.	м	450
Э04	Заделка кабельной штробы До 30×30 мм, черновое заполнение; финишное шпаклевание отдельно.	м	200
Э05	Прокладка кабеля открыто или в готовой штробе Один кабель до 3×2,5 мм² с креплением; без гофры, штробы, соединений и заделки.	м	120
Э06	Прокладка кабеля в гофре Один кабель до 3×2,5 мм², протяжка и крепление гофры включены. Взамен Э05 на том же участке.	м	180
Э07	Отверстие под подрозетник в блоке Одно отверстие Ø68 мм; без подрозетника и механизма.	шт.	350

СТУДИЯ РЕМОНТА СТАНИСЛАВЕНКО

Прайс на работы

Краснодар | 14.10.2026

Код	Работа и состав	Ед.	Цена, Р
Э08	Отверстие под подрозетник в бетоне Одно отверстие Ø68 мм в допустимом месте; без подрозетника и механизма.	шт.	450
Э09	Установка подрозетника В готовое отверстие; без сверления и установки механизма.	шт.	150
Э10	Установка механизма розетки или выключателя Один механизм в готовый подрозетник с подключением; без прокладки кабеля.	шт.	450
Э11	Монтаж накладного корпуса щита До 36 модулей, готовый ввод; без сборки, аппаратов и подключения линий.	шт.	2 000
Э12	Сборка и подключение щита до 24 модулей До 12 отходящих линий: аппараты, внутренние связи, маркировка и проверка. Корпус и измерения лаборатории отдельно.	компл.	9 000
Э13	Точечный светильник Обычный светильник в готовое отверстие и на готовый вывод; без новой линии.	шт.	400
Э14	Светодиодная лента в готовом профиле Монтаж и подключение ленты; без профиля, блока питания и новой линии.	м	450
Э15	Нагревательный мат Укладка и проверка до и после монтажа; без стяжки, плитки, отдельной линии и терморегулятора.	м²	550
Водоснабжение и канализация			
В01	Штроба под трубы в блоке До 50×50 мм; без монтажа и заделки. Допустимость трассы согласуется по проекту.	м	650
В02	Труба полипропиленовая до 25 мм Открытая прокладка, крепление и до 2 обычных соединений на метр; приборы и проходки отдельно.	м	250
В03	Труба из сшитого полиэтилена до 20 мм Прокладка и крепление; фитинги на концах, водорозетки и коллектор отдельно.	м	250
В04	Водорозетка Один вывод ХВС или ГВС: фиксация и соединение с подготовленной трубой; метры трубы отдельно.	шт.	2 000
В05	Канализация Ø50 мм, открыто Обычные раструбные соединения, крепление и уклон; без штроб и проходов.	м	300
В06	Канализация Ø110 мм, открыто Обычные раструбные соединения, крепление и уклон; без замены общедомового стояка.	м	600

СТУДИЯ РЕМОНТА СТАНИСЛАВЕНКО

Прайс на работы

Краснодар | 14.10.2026

Код	Работа и состав	Ед.	Цена, ₽
B07	Коллектор водоснабжения до 4 выходов Один коллектор: крепление и подключение подготовленных линий. Без шкафа и запорного узла.	шт.	2 500
B08	Шаровой кран, фильтр или редуктор Один отдельный элемент на подготовленных соединениях; без изготовления всего вводного узла.	шт.	900
B09	Опрессовка квартирной системы Одна готовая система до 10 выводов, акт проверки; повтор после переделок отдельно.	сист.	5 000
B10	Защита от протечек Блок, 2 электрокрана и до 3 проводных датчиков; готовое питание. Без штроб и замены вводного узла.	компл.	6 500
B11	Звукоизоляция стояка Один стояк длиной 3 м. Обёртывание доступной трубы по согласованной системе; без короба и демонтажа стояка. Материалы отдельно.	шт. (3 м)	6 000
Сантехника			
CH01	Рама инсталляции Крепление, подключение бачка и канализации к готовым выводам; чаша, кнопка, короб и плитка отдельно.	шт.	7 000
CH02	Подвесной унитаз с кнопкой На готовую инсталляцию; подключение и проверка. Без монтажа рамы.	шт.	3 000
CH03	Напольный унитаз Сборка, крепление и подключение к готовым выводам; демонтаж отдельно.	шт.	2 800
CH04	Раковина без тумбы Крепление и сифон, подключение к готовым выводам; смеситель и мебель отдельно.	шт.	3 000
CH05	Обычный смеситель Наружный монтаж на готовые выводы; скрытые части и душевая стойка отдельно.	шт.	2 000
CH06	Акриловая ванна Заводская рама, установка по уровню, сифон и подключение; экран, смеситель и шов к стене отдельно.	шт.	4 500
CH07	Полотенцесушитель водяной Штатное место и готовые выводы; без переделки стояка и его отключения.	шт.	3 000
CH08	Водонагреватель до 80 л Крепление на пригодной стене, подключение к готовой воде и электровыводу; отдельная линия не входит.	шт.	4 000

СТУДИЯ РЕМОНТА СТАНИСЛАВЕНКО

Прайс на работы

Краснодар | 14.10.2026

Код	Работа и состав	Ед.	Цена, ₽
СН09	Стиральная или посудомоечная машина Подключение к готовым выводам, выравнивание и пробный запуск; без мебельного фасада.	шт.	2 000
СН10	Скрытый люк до 600×600 мм В подготовленный проём, регулировка; без изготовления короба и облицовки плиткой.	шт.	2 500
СН11	Душевой поддон в строительном исполнении До 1 м²: трап, уклоны, основание, гидроизоляция. Плитка отдельно; те же стяжку и изоляцию повторно не считать.	компл.	10 000
Отопление частного дома			
ИО1	Радиатор на готовые выводы Разметка, крепления, подключение и локальная проверка; без переноса трасс и отключения стояка.	шт.	3 500
ИО2	Водяной тёплый пол, раскладка трубы Шаг 150 мм по готовой изоляции, крепление и маркировка контуров. Без стяжки, коллектора и опрессовки.	м²	750
ИО3	Распределительный коллектор до 6 контуров Крепление и подключение готовых контуров; шкаф, смесительный узел и автоматика отдельно.	компл.	6 000
ИО4	Опрессовка отопления до 6 контуров Одна проверка готовой системы с фиксацией результата; промывка и балансировка отдельно.	сист.	5 000
ИО5	Балансировка отопления до 6 контуров Первичная настройка расхода готовой системы; без монтажа автоматики и повторных выездов.	сист.	5 000